

하드코트 시공 견적서

하드코트 시공 최종 견적서

프로젝트: 센터 부지 내 실외 하드코트 신설 (1면) **규격:** 36m × 18m = 648㎡ (스탠다드, 런백 포함) **작성일:** 2026년 3월 14일 **발주처:** Hawaii Sports / 안재성 대표

PLAN A — 아크릴 하드코트 (우레탄 없음)

공사비

번호	공정	상세	수량	금액 (₩)
1	터파기 + 지반 정리	표토 제거, 평탄화, 경사 설정 0.5~1%	648㎡	5,000,000
2	쇄석 기초층	굵은 쇄석 15cm + 중간 10cm + 잔자갈 5cm + 다짐	~195㎡	6,000,000
3	배수 시스템	U자 배수로 + 프렌치 드레인 + 배수관	코트 양측면	4,000,000
4	콘크리트 타설	급결 시멘트, 두께 12cm, 와이어메쉬 포함	78㎡	18,000,000
5	표면 검수 + 보수	그라인딩, 패칭, 청소	648㎡	500,000
6	리서페이스 (밀칠 2회)	아크릴 원액 470L + 규사 50~60mesh 820kg + 물 320L	648㎡ × 2회	4,000,000
7	컬러코트 (마감 2회)	컬러 원액 410L + 규사 80~100mesh 360kg + 안료 15L	648㎡ × 2회	6,500,000
8	라인 마킹	백색 라인 페인트 10L, 마스킹 테이프	~200m	800,000
9	네트 + 포스트	ITF 규격 네트, 스틸 포스트, 앵커 매립	1세트	2,500,000
10	펜스	체인링크 3m 높이 + 철판파이프 기둥 + 출입문	코트 4면	6,000,000
11	기타	공구, 소모품, 양생제, 거푸집 등	-	2,000,000

PLAN A 합계 ₩55,300,000

USD 환산 (₩3,585) ~\$15,400

자재 소요량 상세

자재	규격/메쉬	수량	비고
콘크리트 (레미콘)	C25, 25MPa	78㎡	급결제 포함
와이어메쉬	6mm, 15×15cm	648㎡	
쇄석 (혼합)	5~60mm	~195㎡ 3층 다짐	
아크릴 리서페이스 원액	100% 아크릴 에멀전	470L	2회분
컬러코트 원액	Neutral Concentrate	410L	2회분
컬러 안료	ColorPlus Pigment	15L	파랑+초록
규사 (굵은)	50~60mesh, 둥근 입자	820kg	리서페이스용
규사 (고운)	80~100mesh, 둥근 입자	360kg	컬러코트용
라인 페인트	백색, 아크릴	10L	
물 (코팅용)	깨끗한 물	~370L	
배수관	PVC	~50m	
거푸집 목재	—	~108m 36+18 양면	

시공 일정 (약 3.5주)

주차	기간	작업
1주	Day 1~5	터파기 → 채석 → 거푸집/철근 → 콘크리트 타설
2주	Day 6~12	콘크리트 양생 (급결 10~14일) + 펜스 기둥 설치
3주	Day 13~17	표면 보수 → 리서페이서 2회 → 컬러코트 2회
3.5주	Day 18~20	라인 마킹 → 네트 설치 → 펜스 마무리 → 검수

PLAN B — 우레탄 쿠션 + 아크릴 하드코트

공사비

번호	공정	상세	수량	금액 (₩)
1	터파기 + 지반 정리	표토 제거, 평탄화, 경사 설정 0.5~1%	648m²	5,000,000
2	채석 기초층	굵은 채석 15cm + 중간 10cm + 잔자갈 5cm + 다짐	~195m³	6,000,000
3	배수 시스템	U자 배수로 + 프렌치 드레인 + 배수관	코트 양측면	4,000,000
4	콘크리트 타설	급결 시멘트, 두께 12cm, 와이어메쉬 포함	78m³	18,000,000
5	표면 검수 + 보수	그라인딩, 패칭, 청소	648m²	500,000
6	우레탄 쿠션 (PU 5mm, 2회)	PU 2액형 4,200L (5,500kg) + 프라이머	648m²	30,000,000
7	리서페이서 (밀칠 2회)	아크릴 원액 470L + 규사 50~60mesh 820kg + 물 320L	648m² × 2회	4,000,000
8	컬러코트 (마감 2회)	컬러 원액 410L + 규사 80~100mesh 360kg + 안료 15L	648m² × 2회	6,500,000
9	라인 마킹	백색 라인 페인트 10L, 마스킹 테이프	~200m	800,000
10	네트 + 포스트	ITF 규격 네트, 스틸 포스트, 앵커 매립	1세트	2,500,000
11	펜스	체인링크 3m 높이 + 철판파이프 기둥 + 출입문	코트 4면	6,000,000
12	기타	공구, 소모품, 양생제, 거푸집 등	-	2,000,000

PLAN B 합계 ₩85,300,000

USD 환산 (₩3,585) ~\$23,800

추가 자재 소요량 (PLAN A 대비)

자재	규격	수량	비고
우레탄 PU A액 (주제)	폴리우레탄	~2,100L	제품별 비율 상이
우레탄 PU B액 (경화제)	이소시아네이트	~2,100L	A:B=1:1 기준
PU 프라이머	접착용	~130L	0.2L/m²
우레탄 합계		~4,330L (5,500kg)	

시공 일정 (약 5주)

주차	기간	작업
1주	Day 1~5	터파기 → 채석 → 거푸집/철근 → 콘크리트 타설 콘크리트 양생 (급결 10~14일) + 펜스

2~3주	Day 6~17	기둥 설치
4주	Day 18~24	표면 보수 → PU 프라이머 → 우레탄 1차 → 우레탄 2차 → 리서페이서 2회
5주	Day 25~30	컬러코트 2회 → 라인 마킹 → 네트 → 펜스 마무리 → 검수

PLAN A vs PLAN B 최종 비교

항목	PLAN A (아크릴만)	PLAN B (우레탄+아크릴)
총 비용	₩55,300,000	₩85,300,000
USD	~\$15,400	~\$23,800
차이	기준	+₩30,000,000
시공 기간	3.5주	5주
충격 흡수		
관절 보호	보통	우수
내구성	8~10년	12~15년
리서페이싱 주기	5~7년	7~10년
선수 육성 적합도	적합	최적
공 바운스	빠름	자연스러움

절약 옵션 (PLAN B 기준)

절약 방법	절감액	조정 후 합계
우레탄 5mm → 3mm	-₩12,000,000	₩73,300,000
펜스 후순위	-₩6,000,000	₩67,300,000
중국산 자재 (아크릴+PU)	-₩5,000,000	₩62,300,000
최대 절약 시	-₩23,000,000	₩62,300,000

⚠️ 시공 시 주의사항

- 시공 시기: 5~9월 (기온 10°C 이상 필수)
- 콘크리트 양생: 최소 10일 (급결제 사용 시)
- 아크릴 도포: 비 예보 시 중단, 먼지 없는 환경
- 우레탄 도포: 습도 80% 이하, 기온 15~35°C
- 규사: 반드시 둥근 입자(round) 사용, 각진 모래 금지
- 동절기 대비: 코트 완공 후 동절기 전 실링 처리 권장

추천 자재 구매처

중국 (알리바바)

- Guangdong Zhongxing Sports — ITF 인증, \$2~3/kg
- Guangdong BSMC — 폴 시스템, \$5.80~6.80/m²
- Hebei Dongxing Plastic — ITF 표준, 10년+ 경력

비고

- 중국→몽골 육로 운송: \$300~500 (배송비 저렴)
- 규사: 몽골 현지 건축자재상 조달 가능
- 견적 요청 시 코트 면적(648m²) + 배송지(Ulaanbaatar) 명시

본 견적은 시장 가격 변동에 따라 ±10~15% 차이가 발생할 수 있습니다. 정확한 금액은 자재 발주 및 현장 조사 후 확정됩니다.